



Infermeria Santo Spirito

I.P.A.B. Residenza per Anziani Via Bolongara n°20 – 13044 Crescentino (Vc)
Cod. Fiscale/Partita IVA: 00390690022 – Telef.: 0161/842075 – Fax: 0161/844888
info@infermeriasantospirito.it / www.infermeriasantospirito.it

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**“Nuove finestre e porte finestre REI 60 da posare in
facciata nelle ali Est, Ovest e Nord”**

Elenco Prezzi

Crescentino:

28 Luglio 2017

Predisposizione Tecnica:

Arch. Marco Somaglino



(Timbro e Firma)

Versione / Revisione	Redazione / Verifica	Ratifica/Approvazione
Vercelli, 28 Luglio 2017	Il Progettista: Arch. Marco Somaglino	Il Committente: Geom. Gualtiero CORNERO

A) OPERE DI CARATTERE EDILE

N°	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Prezzo Unitario	
1	Rimozione attuali serramenti in legno - FINESTRE - e del relativo falso telaio compreso il trasporto del materiale di risulta al piano strada (NB: si consente l'utilizzo della scala esterna metallica antincendio), carico di tutto il materiale su autocarro e successivo trasporto alle Pubbliche discariche, compreso onere PD:	€/n°	€ 120,00
2	Rimozione attuali serramenti in legno/metallo - PORTE FINESTRE - e del relativo falso telaio compreso il trasporto del materiale di risulta al piano strada (NB: si consente l'utilizzo della scala esterna metallica antincendio), carico di tutto il materiale su autocarro e successivo trasporto alle Pubbliche discariche, compreso onere PD:	€/n°	€ 140,00
3	Posa in opera di falso telaio in tubolare d'acciaio zincato, PER FINESTRE , comprendente idonee zanche da murare fornite dalla ditta appaltatrice dei serramenti metallici, compresa idonea riquadratura in malta di sabbia e cemento dell'apertura all'esterno ed all'interno, se necessario e/o se disposta da parte della DL: NB: si rammenta che la posa del falso telaio dovrà avvenire secondo specifiche direttive disposte dalla ditta appaltatrice incaricata della fornitura e posa in opera dei serramenti	€/n°	€ 180,00
4	Posa in opera di falso telaio in tubolare d'acciaio zincato, PER PORTE FINESTRE , comprendente idonee zanche da murare fornite dalla ditta appaltatrice dei serramenti metallici, compresa idonea riquadratura in malta di sabbia e cemento dell'apertura all'esterno ed all'interno, se necessario e/o se disposta da parte della DL: NB: si rammenta che la posa del falso telaio dovrà avvenire secondo specifiche direttive disposte dalla ditta appaltatrice incaricata della fornitura e posa in opera dei serramenti	€/n°	€ 200,00

B) OPERE DA SERRAMENTISTA

N°	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Prezzo Unitario	
5	Fornitura di falso telaio in tubolare d'acciaio zincato PER FINESTRE , comprensivo di zanche da murare (38 x 17 x 2 mm. minimo):	€/n°	€ 120,00
6	Fornitura di falso telaio in tubolare d'acciaio zincato PER PORTE e PORTE FINESTRE , comprensivo di zanche da murare (38 x 17 x 2 mm. minimo):	€/n°	€ 150,00
7	Fornitura e posa in opera di FINESTRA tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a due ante apribili con unica specchiatura per battente, sopra luce vetrato fisso in ogni singola anta , avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.300,00
8	Fornitura e posa in opera di FINESTRA tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a due ante apribili con unica specchiatura per battente, sopra luce vetrato fisso , avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.310,00
9	Fornitura e posa in opera di FINESTRA tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a tre ante di cui due a battente ed una fissa, unica specchiatura vetrata per battente e sopra luce vetrato fisso , avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.400,00
10	Fornitura e posa in opera di FINESTRA tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - ad un anta apribile con unica specchiatura e sopra luce vetrato fisso , avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.300,00
11	Fornitura e posa in opera di FINESTRA tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a due ante apribili, con due specchiature per battente , avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.350,00

N°	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Prezzo Unitario	
12	Fornitura e posa in opera di PORTA d'emergenza tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a due ante asimmetriche di cui una a battente ed una fissa, due specchiature per anta entrambe vetrate e sopra luce vetrato fisso, maniglione antipanico, avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.410,00
13	Fornitura e posa in opera di PORTA FINESTRA tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a due ante apribili con due specchiature vetrate per battente e sopra luce vetrato fisso, avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.350,00
14	Fornitura e posa in opera di PORTA FINESTRA d'emergenza tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a due ante apribili con due specchiature vetrate per battente, con sopra luce vetrato fisso maniglione antipanico interno su ogni anta avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.480,00
15	Fornitura e posa in opera di PORTA d'emergenza tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come evidenziato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - a due ante apribili con spinta verso l'esterno, maniglione antipanico interno avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.420,00
16	Fornitura e posa in opera di PORTA FINESTRA tagliafuoco REI 60 certificata secondo Norme UNI 9723, con dimensioni nette come indicato nelle indicazioni sotto riportate (ps: vedere elaborati grafici in allegato al presente CM), - ad un anta apribile, con due specchiature e sopra luce vetrato fisso, avente le seguenti caratteristiche:	€/mq.	€ 1.329,32

C) APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

N°	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Prezzo Unitario	
17	Fornitura di quadro elettrico di cantiere, a norma di legge e certificato CE. Posa in opera di quadro elettrico di cantiere da parte di impiantista elettrico di fiducia della ditta appaltatrice, compresa stesura della Dichiarazione di Conformità a firma dell'elettricista:	Forfait	€ 300,00
18	Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione:	€/Ml.	€ 50,00
19	Delimitazione aree interne al cortile prospiciente la Via Bolongara, nesso a disposizine dalla stazione appaltante, al fine di eventualmente predisporre aree di deposito per materiale di cantiere - Lunghezza presunta m.30 circa:	Forfait	€ 200,00
20	Riunioni di cantiere organizzate dal Coordinatore in fase di esecuzione al fine di spiegare le misure di prevenzione e coordinamento previste nel PSC:	€/ora	€ 28,00
21	Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, da posizionare entro l'area di cantiere o indicato dal Coordinatore in fase di Esecuzione (NB: suppone che potranno essere posizionati n°10 cartelli di sicurezza):	€/cad	€ 10,00
22	Estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.	€/cad	€ 50,00